



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara

www.ausl.pe.it igienesanita.aslpe@pec.it

Prot. 0113460/19Pescara, 28-08-2019

Rifer. Prott. n. 0145246/2019 del 2.8.19; n. 0145246/2019 del 2.8.19 (E.C.)- Comune di Pescara

COMUNE DI PESCARA

Dipartimento Tecnico

Servizio Geologia Siti Contaminati VAS e BB.AA.

protocollo@pec.comune.pe.it

Oggetto: Proposta progettuale per la riqualificazione della Sede di Pescara della Lega Navale in variante al PRG – Procedura ex art. 12 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. OSSERVAZIONI.

A riscontro delle note di cui al riferimento, inviate a mezzo PEC in data 02/08/2019 e acquisite in data 06/08/19 rispettivamente ai prott. 0105996/19 e 0106023/19, esaminata la documentazione pubblicata sul sito internet riportato nelle note suddette, si ritiene, per gli aspetti di competenza, che la variante al PRG ai fini della riqualificazione della Sede di Pescara della Lega Navale **NON SIA ASSOGGETTABILE A V.A.S.**

Ciò premesso si ritiene opportuno formulare in questa sede alcune raccomandazioni a tutela della salute pubblica sia in riferimento alle aree esterne sia agli ambienti confinati.

Cantierizzazione.

La cantierizzazione di qualsiasi opera costituisce una fase temporanea, necessaria, ma notoriamente critica per i potenziali disagi arrecati alla collettività in termini di **rumore e polveri** prodotti, .

Polveri: preliminarmente alla realizzazione delle opere progettuali dovrà essere effettuata un'accurata pianificazione dei lavori e prevista l'adozione di ogni accorgimento tecnico e gestionale finalizzato ad operare il massimo contenimento delle polveri.

Si evidenzia che l'usuale polverosità prodotta nella fase di cantiere dalle movimentazioni dei mezzi di trasporto leggeri e pesanti, nonché dall'attività delle macchine operatrici, prevedibilmente sarà accentuata dalla tipologia del luogo oggetto d'intervento costituito da sabbia con naturale tendenza alla dispersione di polveri. Pertanto si ritiene necessario che vengano adottate rigorose misure di abbattimento polveri nelle varie fasi di cantiere caratterizzate da movimentazione del suolo, soprattutto nelle giornate caratterizzate da siccità e ventosità.

Vista inoltre la stretta vicinanza della viabilità pubblica, si sottolinea la necessità che vengano adottati sistemi di depolverazione ruote per tutte le tipologie di mezzi in uscita dal cantiere in modo da evitare il trasporto di polveri e sabbia sulla pubblica via.

Rumore: Tutte le attività di cantiere dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio comunale di Pescara.

Qualora si preveda un superamento di tali limiti dovrà essere richiesta specifica autorizzazione in deroga ai sensi della L. 447/95 art. 6 com. h al competente Ufficio del Comune di Pescara.

Ambienti confinati:

Dall'esame delle planimetrie si evince che alcuni ambienti quali: laboratorio, "attività didattica", palestra ed officina, risultano privi di servizi igienici, essendo stato previsto un blocco di servizi e spogliatoi all'esterno. Le attività che prevedono la sosta di persone devono, invece, essere dotate di servizi igienici raggiungibili dall'interno o, perlomeno, mediante percorsi coperti.

Scarichi acque reflue:

Il sistema di smaltimento delle acque reflue, non menzionato nelle relazioni tecniche, dovrà essere garantito nel rispetto della normativa di riferimento.

Osservazioni aggiuntive:

E' opportuno che nell'area di intervento siano individuati spazi dedicati ad ospitare i contenitori di rifiuti in modo che gli stessi siano efficaci nel contenimento di rifiuti e delle relative molestie olfattive. Sarebbe auspicabile l'adozione di moderne soluzioni di raccolta rifiuti (es. bidoni a scomparsa) che oltre ad essere molto efficaci nel contenere molestie olfattive risultano nascosti alla vista.

Con riserva di formulare eventuali ulteriori considerazioni/prescrizioni nelle successive fasi istruttorie di progettazione esecutiva dell'impianto di progetto si porgono distinti saluti.

I Dirigenti Medici

D.ssa Adelina Stella

D.ssa Maria Grazia Sulli

